

"Baszta Czarownic" roboty wewnętrzne wymiany podłóg z drewna dębowego, renowacja podłóg na poddaszu oraz remont schodów wewnętrznych wraz z renowacją stolarki drzwiowej na parterze budynku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-----------------------|---|-----|---------|
| 1. Wymiana podłóg drewnianych na parterze, Ip i IIp w budynku Baszty Czarownic | | | | |
| 1 | KNR-W 4-01 0439/02 | Rozebranie podłóg białych -demontaż odbojnic ze ścian wraz z oczyszczeniem gniazd Part.+Ip+IIp (26,41+28,03+29,89)*1,10 | m2 | 92,76 |
| | | razem | m2 | 92,76 |
| 2 | KNR 4-01 0622/01 | Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania - uskoków muru 10*0,5*3 | m2 | 15,00 |
| | | razem | m2 | 15,00 |
| 3 | KNR-W 4-01 0415/06 | Montaż białych podłóg z desek podłogowych grubości 40mm Part.+Ip+IIp +10% ubytki (26,41+28,03+29,89)*1,10 | m2 | 92,76 |
| | | razem | m2 | 92,76 |
| 4 | TZKNBK V 5-75/01 | Wykonanie podbitki podsufitki z desek grubości 19mm Ip, IIp nad parterem i Ip 28,03+29,89 | m2 | 57,92 |
| | | razem | m2 | 57,92 |
| 5 | TZKNBK XV VI-51/01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich pierwszy raz Part.+Ip+IIp - obustronnie+listwy (26,41+28,03+29,89)*2*1,05+148*0,10 | m2 | 191,893 |
| | | razem | m2 | 191,893 |
| 6 | TZKNBK XV VI-51/02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich drugi raz Part.+Ip+IIp- obustronnie+listwy (26,41+28,03+29,89)*2*1,05+148*0,10 | m2 | 191,893 |
| | | razem | m2 | 191,893 |
| 7 | KNR-W 4-01 0415/07 | Wymiana listew przyściennych - dębowych (6,90*2+4,80*2)*4+6,90*2*4 | m | 148,80 |
| | | razem | m | 148,80 |
| 8 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 92*0,04+2 | m3 | 5,68 |
| | | razem | m3 | 5,68 |
| 9 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu i materiał z rozbiórki sprzymowanych samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 92*0,04+2 | m3 | 5,68 |
| | | razem | m3 | 5,68 |
| 2. Renowacja podłóg drewnianych z drewna dębowego na poddaszu budynku baszty | | | | |
| 10 | | Analogia: Przeniesienie regałów i innych elementów z poddasza | kg | 300,00 |
| 11 | KNR 19-01 1021/01 | Analogia: Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - podłóg poddasza podłoga na poddaszu 37,30 | m2 | 37,30 |
| | | razem | m2 | 37,30 |
| 12 | TZKNBK XV VI-51/01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich pierwszy raz podłoga na poddaszu 37,30 | m2 | 37,300 |
| | | razem | m2 | 37,300 |
| 13 | TZKNBK XV VI-51/02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich drugi raz podłoga na poddaszu 37,30 | m2 | 37,300 |
| | | razem | m2 | 37,300 |
| 3. Remont schodów wewnętrznych - wymiana stopni, podestów, poręczy itp. w budynku baszty | | | | |
| 14 | KNR-W 4-01 0415/07 | Wymiana listew przyściennych wg. istniejących 1,60*4 | m | 6,40 |
| | | razem | m | 6,40 |
| 15 | KNR-W 4-01 0415/08 | Wymiana progów drzwiowych wg. istniejących 3 | szt | 3,00 |
| | | razem | szt | 3,00 |
| 16 | KNR-W 4-01 0425/01 | Wymiana stopnie schodów drewnianych dębowych gr.40 mm dwustronnie struganych 0,38*0,90*15*3 | m2 | 15,39 |
| | | razem | m2 | 15,39 |
| 17 | KNR-W 4-01 0415/06 | Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 40mm - podestów schodów | | |

"Baszta Czarownic" roboty wewnętrzne wymiany podłóg z drewna dębowego, renowacja podłóg na poddaszu oraz remont schodów wewnętrznych wraz z renowacją stolarki drzwiowej na parterze budynku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-----------------------|---|-----|--------|
| | | 1,0*1,60*5 | m2 | 8,00 |
| | | razem | m2 | 8,00 |
| 18 | TZKNBK XV VI-51/01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich pierwszy raz - podesty stopnice+podesty (15,39+3,85+8,00)*2 | m2 | 54,480 |
| | | razem | m2 | 54,480 |
| 19 | TZKNBK XV VI-51/02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich drugi raz - podesty schodów stopnice+podesty (15,39+3,85+8,00)*2 | m2 | 54,480 |
| | | razem | m2 | 54,480 |
| 20 | KNR-W 4-01 0425/03 | Wymiana poręczy schodów drewnianych wg. istniejących 1,80*4 | m | 7,20 |
| | | razem | m | 7,20 |
| 21 | KNR-W 4-01 0431/01 | Uzupełnienie lub naprawa części zniszczonych o głębokości cięcia do 10cm i powierzchni narożnikowej do 0,01m2 12 | szt | 12,00 |
| | | razem | szt | 12,00 |
| | | 4. Renowacja stolarki drzwiowej drewnianej na parterze budynku baszty - sz. 2 | | |
| 22 | TZKNBK XX 29-1/01 | Szlifowanie elementów (płaszczyzn) stolarskich gładkich o powierzchni ponad 1m2 i elementów gładkich pod wysokojakościowe malowanie listwy + ościeża ościeża - listwy 0,15*5,0*3+0,15*8*3 | m2 | 5,850 |
| | | razem | m2 | 5,850 |
| 23 | TZKNBK XX 55-4/01 | Dopasowanie drzwi o powierzchni powyżej 0,6m2 3,5*2 | m | 7,000 |
| | | razem | m | 7,000 |
| 24 | TZKNBK XX 43-2/01 | Wymiana listew w ilości do 2,0m o szerokości ponad 3cm na jednym boku elementu o powierzchni powyżej 1,5m2 - w ościeżach drzwiowych 2*2*2 | m | 8,00 |
| | | razem | m | 8,00 |
| 25 | TZKNBK XX 15-2/01 | Analogia: Wymiana desek dolnych skrzydeł drzwiowych - gładkie sfazowane o przekroju do 2cm2 2*1,20*2 | m | 4,80 |
| | | razem | m | 4,80 |
| 26 | TZKNBK XX 24-1/01 | Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich przy wielkości pojedynczych fleków do 3cm2 pod malowanie 14 | szt | 14,00 |
| | | razem | szt | 14,00 |
| 27 | TZKNBK XV IV-29/01 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy - renowacja powierzchni drewnianych (ościeża drzwiowe i drzwi wewnętrzne) ościeża + skrzydła (2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90*2,0*2*2 | m2 | 11,360 |
| | | razem | m2 | 11,360 |
| 28 | TZKNBK XV IV-29/02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania drugi raz (2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90*2,0*2*2 | m2 | 11,360 |
| | | razem | m2 | 11,360 |
| 29 | TZKNBK XV IV-33/01 | Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie) (2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90*2,0*2*2 | m2 | 11,360 |
| | | razem | m2 | 11,360 |
| 30 | TZKNBK XXII 2-6/02 | Analogia: naprawa zamków skrzynkowych z czterema zasuwkami w średnio ozdobnej obudowie z dwoma kluczami - naprawa R-30% 2 | szt | 2,000 |
| | | razem | szt | 2,000 |
| 31 | TZKNBK XV IV-34/01 | Zagruntowanie drewna -stolarki drzwiowej ościeża+skrzydła (2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90*2,0*2*2 | m2 | 11,360 |
| | | razem | m2 | 11,360 |
| 32 | TZKNBK XV IV-36/01 | Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych po raz pierwszy (2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90*2,0*2*2 | m2 | 11,360 |
| | | razem | m2 | 11,360 |
| 33 | TZKNBK XV VI-51/01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich pierwszy raz (2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90*2,0*2*2 | m2 | 11,360 |
| | | razem | m2 | 11,360 |

"Baszta Czarownic" roboty wewnętrzne wymiany podłóg z drewna dębowego, renowacja podłóg na poddaszu oraz remont schodów wewnętrznych wraz z renowacją stolarki drzwiowej na parterze budynku

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|---|-----------------------|--|-----|--------|
| 34 | TZKNBK XV VI-51/02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich drugi raz (2,0*2+1,20)*0,20*4+0,90*2,0*2*2 | m2 | 11,360 |
| | | razem | m2 | 11,360 |
| 35 | TZKNBK XXII 3-3/02 | Analogia: renowacja zawiasów drzwiowych pasowych średnio ozdobnych o długości do 400mm wraz z hakiem wbijanym w mur - drzwi x 4 zawiasy w kolorze czarny mat, wymiana wkrętów na gwoździe kute 4 | szt | 4,000 |
| | | razem | szt | 4,000 |
| 5. Renowacja stolarki drzwiowej metalowej zewnętrznej na parterze budynku baszty - szt.2 | | | | |
| 36 | TZKNBK XV IV-29/01 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania po raz pierwszy - renowacja powierzchni zawiasów pasowych drzwi zewnętrzne drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,480 |
| | | razem | m2 | 6,480 |
| 37 | TZKNBK XV IV-29/02 | Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania drugi raz drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,480 |
| | | razem | m2 | 6,480 |
| 38 | TZKNBK XV V-49/01 | Oczyszczenie z rdzy i wyszpachlowanie powierzchni żelaznych olejną szpachlówką z wyszlifowaniem pumeksem drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,480 |
| | | razem | m2 | 6,480 |
| 39 | KNR 4-01 1301/06 | Prostowanie elementów z blachy wraz z uzupełnieniem 2*1,0*2 | m2 | 4,00 |
| | | razem | m2 | 4,00 |
| 40 | KNR 7-12 0107/07 | Czyszczenie strumieniowo-ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) w budowlach o wys. 15-35mb. Piaskowanie łatarny (ścianki i barierki) drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,48 |
| | | razem | m2 | 6,48 |
| 41 | KNR 4-01 1212/03 | Miniowanie powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,48 |
| | | razem | m2 | 6,48 |
| 42 | TZKNBK XV VI-53/01 | Lakierowanie powierzchni metalowych pierwszy raz drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,480 |
| | | razem | m2 | 6,480 |
| 43 | TZKNBK XV VI-53/02 | Lakierowanie powierzchni metalowych drugi raz drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,48 |
| | | razem | m2 | 6,48 |
| 44 | TZKNBK XV VI-54/01 | Grafitowanie powierzchni metalowych drzwi zewnętrzne+2szt+zawiasy 0,75*2,0*2*2+0,20*0,60*4 | m2 | 6,480 |
| | | razem | m2 | 6,480 |