

Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murlat

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Baszta Czarownic - naprawa elementów konstrukcyjnych wraz z wymianą odeskowania szczytu elewacji zachodniej</b>		
1	KNR 4-01 0402/04	Wymiana jednostronnego odeskowania ściany szczytowej z desek profilowanych grubości 25mm z oblistwowaniem		
		10,0*10*0,5	m2	50,00
		razem	m2	50,00
2	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt supremy celem odsłonięcia złączy jętek		
		5*1,0	m2	5,00
		razem	m2	5,00
3	KNR 4-01 0402/01	Uzupełnienie jednostronnego odeskowania ścian z desek niestruganych grubości 19mm po zamontowaniu jętek		
		5*1,0	m2	5,00
		razem	m2	5,00
4	KNR 19-01 0405/05	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - jętek górnych 16x8 - 5-wewnętrznych i 1- zewnętrzna		
		5-wewnętrznych + 1 zewnętrzna 6*3,20	m	19,20
		razem	m	19,20
5	KNR 19-01 0405/07	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - końcówki płatew (murlat) wystające - elewacja zachodnia		
		4*1,20	m	4,80
		razem	m	4,80
6		Kalkulacja indywidualna: wykonanie konstrukcyjne złączy końców murlat i płatwi		
		4	szt.	4,00
		razem	szt.	4,00
7	KNR 19-01 0527/04	Impregnacja przepierzenia ściany szczytowej przez dwukrotne smarowanie - środki f-my WTA "Impragnierund GH 2055"- Remers w kolorze		
		ściana szczytowa (9,00*8,50*0,5)	m2	38,25
		razem	m2	38,25
8	TZKNB K V 11-254/ 01	Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 15m wymiana odeskowania szczytu i końcówek murlat		
		10*12	m2	120,00



**Przedmiar**

Strona 3/12

Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murlat

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	120,00