

Przedmiar


Przedmiot kosztorysu: Remont Instalacji odgromowej w budynku Baszty
Czarownic w Słupsku, ul. F. Nullo 8 dz. nr 174.

ROBOTY ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE – INSTALACJI NN
(Kody CPV: 45311000-0, 45315700-5)

Zamawiający: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej
Ul. Partyzantów 31a
76-200 Słupsk

Opracował: Szymon Jakima

mgr inż. SZYMON JAKIMA
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych.
POM/002/PWBE/16



Wartość kosztorysowa :

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest remont instalacji odgromowej w budynku Baszty Czarownic w Słupsku.

Zakres opracowania obejmuje:

- Demontaż istniejącej instalacji;
- Montaż nowej instalacji;
- Wykonanie pomiarów poodbiorowych;

Remont Instalacji odgromowej w budynku Baszty Czarownic w Słupsku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 0701/04	Demontaż instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub z gazobetonu	szt	1,000
2	KNNR 5 0601/05	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych poziomych	m	20,000
3	KNNR 5 0601/06	Montaż instalacji odgromowej z przewodów naprężanych pionowych	m	120,000
4	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik	szt	2,000
5	KNR 4-03 1205/03	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie	pomiar	1,000

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:

Stawka roboczogodziny: 14,97zł

Narzut kosztów pośrednich 65,3%

Zysk 10,4%

Ceny materiałów: M+mp SEKOCENBUD I 2018 + Ceny producentów.