

Budynek BGSW - Roboty remontowo-malarskie ścian i sufitów wraz z kolorystyką w pom. galerii - sale kameralne nr.1,2.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty remontowe ścian i sufitów - sale wystawowe rob. malarskie				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią posadzki $(27,49+21)+53,30$	m2	101,79
		razem	m2	101,79
2	KNP 4 1110/02	Analogia: zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią z oklejeniem taśmą $(1,80*1,20)*2$	m2	4,32
		razem	m2	4,32
3	KNR 19-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 na ścianach i stropach bez zrywania otrzciniowania -odparzone partie dolne ścian ściany - 55 % $((8,93*2+5,97*2)*3,12*0,55+(6,0*2,0+4,73+2,0))*3,12*0,55$	m2	119,89
		razem	m2	119,89
4	KNR 19-01 0629/01	Roboty odgrzybieniewe - oczyszczenie przy pomocy szczotek ręcznych powierzchni do 2m2 ściany 50% $((8,93*2+5,97*2)*0,50+(6,0*2,0+4,73+2,0))*0,50$	m2	16,82
		razem	m2	16,82
5	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany +sufit ściany i sufity $((8,93*2+5,97*2)*3,12+(5,0*2+4,0+1,5)*3,12+(6,0*2,0+4,73+2,0)*3,12+(27,49+21)+53,30)*0,55$	m2	165,86
		razem	m2	165,86
6	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 25	m2	25,00
		razem	m2	25,00
7	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku- ściany+sufit ściany i sufity $((8,93*2+5,97*2)*3,12+(5,0*2+4,0+1,5)*3,12+(6,0*2,0+4,73+2,0)*3,12+(27,49+21)+53,30)*0,55$	m2	165,86
		razem	m2	165,86
8	KNR 19-01 0724/01	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni ponad 5m2 na podłóżach ceramicznych na ścianach płaskich - Sanier Putz Gross 64G oraz Selpfor Sanierputz - partie dolne ścian ściany - 55 % $((8,93*2+5,97*2)*3,12*0,55+(6,0*2,0+4,73+2,0))*3,12*0,55$	m2	119,89
		razem	m2	119,89
9	KNR 19-01 0716/03	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych lub nie pokrytych tapetą na ścianach szpachlą zbroną MC 55W ściany - 20 % $((8,93*2+5,97*2)*0,80+(6,0*2,0+4,73+2,0))*0,80$	m2	34,06
		razem	m2	34,06
10	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą krzemianową ściany i sufity $(8,93*2+5,97*2)*3,12+(5,0*2+4,0+1,5)*3,12+(6,0*2,0+4,73+2,0)*3,12+(27,49+21)+53,30$	m2	301,56
		razem	m2	301,56
11	KNP 4 1110/02	Mycie po robotach malarskich stolarki drzwi $(1,80*1,20)*2$	m2	4,32
		razem	m2	4,32
12	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie tynki 120*0,025	m3	3,00
		razem	m3	3,00
13	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego tynki 3,00	m3	3,00
		razem	m3	3,00