

---

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | <b>0,00</b> |
|----------------------|-------------|

---

Słownie: PLN

---

## **Kosztorys przedmiary**

Baszta Czarownic ul. Fr. Nullo 8 w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymiana końcówek murlat - przedmiary

Obiekt            Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murlat - przedmiary

Kod CPV        45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Budowa         ul. Fr. Nullo w Słupsku

Inwestor        Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej- ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk

Poziom cen    II kw. 2018 r.

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Stawka robocizny | 0,00 PLN/r-g |
| Koszty zakupu    | 0%           |
| Koszty pośrednie | 0%           |
| Zysk             | 0%           |

---

sierpień - 2018 r.

*Rekomendacja Jakości"illa programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Baszta Czarownic -ul. Fr. Nulo w Słupsku - wymiana i impregnacja odeskowania szczytu elewacji zachodniej wraz z wymianą jętek i wymianą końcówek murlat - przedmiary

| Nr | Podstawa                      | Opis robót   | Jm   | Ilość  |
|----|-------------------------------|--|------|--------|
|    |                               | <b>Baszta Czarownic - naprawa elementów konstrukcyjnych wraz z wymiana odeskowania szczytu elewacji zachodniej</b>   |      |        |
| 1  | KNR<br>4-01<br>0402/04        | Wymiana jednostronnego odeskowania ściany szczytowej z desek profilowanych grubości 25mm z oblistwowaniem<br><br>10,0*10*0,5   | m2   | 50,00  |
|    |                               | razem  | m2   | 50,00  |
| 2  | KNR<br>4-01<br>0426/04        | Rozebranie obicia ścian z płyt supremacy celem odsłonięcia złączy jętek<br><br>5*1,0   | m2   | 5,00   |
|    |                               | razem  | m2   | 5,00   |
| 3  | KNR<br>4-01<br>0402/01        | Uzupełnienie jednostronnego odeskowania ścian z desek niestругanych grubości 19mm po zamontowaniu jętek<br><br>5*1,0   | m2   | 5,00   |
|    |                               | razem  | m2   | 5,00   |
| 4  | KNR<br>19-01<br>0405/05       | Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - jętek górnych 16x8 - 5-wewnętrznych i 1- zewnętrzna<br><br>5-wewnętrznych + 1 zewnętrzna 6*3,20                    | m    | 19,20  |
|    |                               | razem  | m    | 19,20  |
| 5  | KNR<br>19-01<br>0405/07       | Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - końcówki płatów (murlat) wystające - elewacja zachodnia<br><br>4*1,20  | m    | 4,80   |
|    |                               | razem  | m    | 4,80   |
| 6  |                               | Kalkulacja indywidualna: wykonanie konstrukcyjne złączy końców murlat i płatwi<br><br>4  | szt. | 4,00   |
|    |                               | razem  | szt. | 4,00   |
| 7  | KNR<br>19-01<br>0527/04       | Impregnacja przepierzenia ściany szczytowej przez dwukrotne smarowanie - środki f-my WTA "Impragnierund GH 2055"- Remers w kolorze<br><br>ściana szczytowa (9,00*8,50*0,5) | m2   | 38,25  |
|    |                               | razem  | m2   | 38,25  |
| 8  | TZKNB<br>K V<br>11-254/0<br>1 | Montaż i demontaż rusztowania zewnętrznego rurowego o wysokości do 15m wymiana odeskowania szczytu i końcówek murlat<br><br>10*12  | m2   | 120,00 |
|    |                               | razem  | m2   | 120,00 |