

Kosztorys przedmiary

Roboty wewnętrzne wymiany podłóg na dębowe na parterze, Ip i IIp - "Baszty Czarownic" - przedmiary

Obiekt "Baszta Czarownic" roboty wewnętrzne wymiany podłóg na dębowe na parterze, Ip i IIp - przedmiary
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Budowa 76-200 Słupsku ul. Fr.Nullo 8
Inwestor Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku przy ul. Partyzantów 31A

Poziom cen II kw. b.r.

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Słupsk sierpień - 2018 r,

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Baszta Czarownic" roboty wewnętrzne wymiany podłóg na dębowe na parterze, Ip i IIp - przedmiary

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana podłóg drewnianych na poszczególnych kondygnacjach w budynku baszty				
1	KNR-W 4-01 0439/02	Rozebranie podłóg białych - demontaż odbojnic ze ścian Part.+Ip+IIp (6,90*4,30)+(7,18*4,43)+(6,90*4,54)		
		razem	m2	92,80
			m2	92,80
2	KNR 4-01 0622/01	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania		
			m2	15,00
3	KNR-W 4-01 0415/06	Montaż białych podłóg z desek podłogowych grubości 40mm Part.+Ip+IIp (6,90*4,30)+(7,18*4,43)+(6,90*4,54)		
		razem	m2	92,80
			m2	92,80
4	KNR 19-01 1021/01	Analogia: Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn - podłóg Part.+Ip+IIp (6,90*4,30)+(7,18*4,43)+(6,90*4,54)		
		razem	m2	92,80
			m2	92,80
5	TZKBNK XV VI-51/01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich pierwszy raz Part.+Ip+IIp-obustronnie 92,80*2*1,01		
		razem	m2	187,456
			m2	187,456
6	TZKBNK XV VI-51/02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych białych podłóg stolarskich drugi raz Part.+Ip+IIp-obustronnie 92,80*2*1,01		
		razem	m2	187,456
			m2	187,456
7	KNR-W 4-01 0415/07	Wymiana listew przyściennych - dębowych 125,40		
		razem	m	125,40
			m	125,40
8	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km		
			m3	5,68
9	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
			m3	5,68
10		Kalkulacja własna: Demontaż na czas wymiany podłóg i montaż ścianek aluminiowych do eksponatów wystawowych szer. 4,0 - 3 szt. istniejące mat. inwestora.		
			kpl.	1,00