

BAŁTYCKA GALERIA SZTUKI WSPÓLCZESNEJ E SŁUPSKU
76 - 200 Słupsk
ul. Partyzantów 31 a
tel/fax 59 8425674, www.bgs.w.slupsk.pl
NIP-839-17-76-423, REGON-00067823

Słupsk, dnia 15.07.2019 r.

Wykonawcy

W dniu 12 lipca 2019 roku, na adres e-mail: b.wysocka@bgs.w.slupsk.pl wpłynęły zapytania do treści zaproszenia z dnia 11 lipca 2019 roku na: „**Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w zabytkowej Baszcie Czarownic - obiekcie Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku**”

Treść zapytań:

Czy należy uwzględnić w zakresie prac następujący zakres :

1. spuszczenie wody z instalacji,

Odpowiedź : W zakresie prac należy uwzględnić spuszczenie wody.

2. montaż tulej,

Odpowiedź : Przewody instalacji w przejściu przez przegrody należy prowadzić w sposób opisany w projekcie.

3. zamurowania

Odpowiedź : Na trasie projektowanej instalacji nie występują przegrody murowane.

4. montaż zaworu regulacyjnego - podpionowego w piwnicy, jeśli tak to jaka średnica - Dn 32?

Odpowiedź : Montaż zaworu regulacyjnego podpionowego nie jest konieczny.

4a. (co zawiera poz. 9 przedmiaru - zawory przelotowe i zwrotne - 2szt -

Odpowiedź : Poz. 9 przedmiaru zawiera wymianę zaworów przelotowych i zwrotnych w ilości 2 sztuk, do których będą podłączane rurociągi. Można wykorzystać istniejące, które obecnie są w dobrym stanie.

5. montaż odpowietrznika automatycznego,

Odpowiedź : Należy zamontować odpowietrznik automatyczny w sposób opisany w projekcie.

6. gładzie i szpachlowanie ścian działowych karton-gips.

Odpowiedź : Istniejącą zabudowę z płyt g-k po wykonaniu instalacji należy przywrócić do stanu pierwotnego. Do kalkulacji oferty należy przyjąć możliwie najmniejszą ilość demontażu i odtworzenia tj. tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności. Gładzie i szpachlowanie należy przyjąć tylko na powierzchni łączeń płyt g-k.

7. malowanie całej powierzchni ścian działowych, a nie tylko 18m2 (częściowe, odtworzeniowe)

Odpowiedź : Malowanie należy przyjąć tylko w ilości zdemontowanej i odtworzonej płyty.

8. płukanie instalacji, próba szczelności instalacji na zimno.

Odpowiedź : Należy wykonać płukanie instalacji i próbę szczelności w sposób opisany w projekcie.

Dyrektor
Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej
w Słupsku

(-) *Edyta Wolska*