
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45223000-6	Konstrukcje
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Renowacja ogrodzenia zewnętrznego wraz z wymiana zniszczonych elementów przed budynkiem Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, ul. Partyzantów 31A

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 745/6 i nr 745/1 obr. 0006 - ul. Partyzantów 31a w Słupsku

NAZWA INWESTORA: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantow 31A, 76-200 Słupsk

BRANŻE: ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2021r.

PRZEDMIAR ROBÓT - Renowacja ogrodzenia zewnętrznego wraz z wymiana zniszczonych elementów przed budynkiem Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, ul. Parrtantzów 31A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Roboty demontażowe i rozbiórkowe przy remoncie ogrodzenia			
1 d.1	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych - szt. 1	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 2-21 0110-09	Karczowanie drzew twardych wraz z usunięciem korzeni	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
4 d.1	KNR AT-17 0106-04	Cięcie piłą diamentową stropów z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m2		
		1,30	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
5 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie cokołu murowanego z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,512	m3	0,512	
				RAZEM	0,512
6 d.1	KNR-W 2-02 1801-01 - analogia	Uzupełnienie cokołu ceglanoego	m		
		2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200
7 d.1	KNR-W 4-01 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
8 d.1	ZKNR C-1 0301-01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża.	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10,20	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
11 d.1	KNR-W 4-01 0205-04- analogia	Wymiana czapy słupów na nowe kształtki betonowe z żłobkowaniem wg. br. architektonicznej o wym. 45x40cm	szt		
		6,0	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
12 d.1	ZKNR C-1 0409-02	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
13 d.1	ZKNR C-1 0410-02	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm na ścianach o powierzchni do 5,0 m2 w jednym miejscu	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200
14 d.1	ZKNR C-1 0415-01	Renowacja starego budownictwa. Ułożenie tynków renowacyjnych. Impregnacja powierzchni pionowych zewnętrznych - tynki i okładziny gładkie	m2		
		36,20	m2	36,200	
				RAZEM	36,200

PRZEDMIAR ROBÓT - Renowacja ogrodzenia zewnętrznego wraz z wymiana zniszczonych elementów przed budynkiem Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku, ul. Parrtzantów 31A

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Prace konserwatorskie i rekonstrukcja elementów stalowych			
15 d.2	TZKNC XVII t.19-b.1B- analogia	Demontaż przesł elementów ogrodzeniowych i bramy - do prac konserwatorskich	obiek t		
		6,0	obiek t	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.2	KNR-W 4-01 1301-02- analogia	Demontaż przesł ogrodzeniowych średnio ozdobnych	m2		
		16,50	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
17 d.2	KNR-W 4-01 1301-02 - analogia	Demontaż bramy ogrodzeniowej średnio ozdobnej	m2		
		2,80	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
18 d.2	KNNR 2 1302- 05	Montaż bram stalowych prętowych ozdobnych wg. rysunku architektonicznego wykonana na wzór istniejących przesł wraz z elementami zdobniczymi wraz z obróbka	m2		
		2,85	m2	2,850	
				RAZEM	2,850
19 d.2	TZKNC N- K/XVII t.15- b.3B	Rekonstrukcja przesła ogrodzenia wraz z montażem wg. architektury w nawiązaniu do istniejącego	m2		
		2,75	m2	2,750	
				RAZEM	2,750
20 d.2	KNNR 2 1302- 05-analogia	Dostawa i montaż przesł ogrodzeniowych po robotach konserwatorskich uprzednio zdemontowanych i odmalowanych wg. rysunku architektonicznego wraz z obróbka	m2		
		14,25	m2	14,250	
				RAZEM	14,250
3		Roboty uzupełniające przebudowy - punktu obsługi			
21 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km	m3		
		2,10	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
22 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		2,10	m3	2,100	
				RAZEM	2,100
23 d.3	wycena indywidualna	Opłata za składowanie gruzu na Składowisku Odpadów	m3		
		2,10	m3	2,100	
				RAZEM	2,100