

Renowacja wnętrza parteru Baszty Czarownic w Słupsku, zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniami oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem strefy wejściowej - I etap prac

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Renowacja wnętrza parteru - óścieże wejścia głównego Baszty Czarownic</b>				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg drewnianych płytą pilśniową miękką  part. - posadzki 12	m2	12,00
razem			m2	12,00
2	KNP 4 1101.1/01	Analogia: Zmycie i zeszkobanie powierzchni sklepienia wnek nad oknami oraz nad drzwiami wejściowymi - środkiem Clean Ac na parterze budynku sklepienia nad drzwiami wejśc. 6,30	m2	6,30
razem			m2	6,30
3	TZKNBK XV III-22/01	Analogia: Szpachlowanie i szlifowanie powierzchni sklepienia kolebkowego wejścia głównego oraz nad oknami - na parterze budynku Baszty - szpachlą mineralną śr. Feinspachtel RZ na bazie cementu romańskiego Parter budynku - sklepienia nad drzwiami wejśc. 5,30	m2	5,30
razem			m2	5,30
4	KNR 0-40 0212/02	Gruntowanie powierzchni pod powłoki malaturowe preparatem gruntującym śr. Primer HF (Grundiwong) - preparat gruntujący o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących na parterze budynku sklepienia nad drzwiami wejśc. 6,30	m2	6,30
razem			m2	6,30
<b>Prace zabezpieczające elewacji zachodniej Baszty przed zabrudzeniem</b>				
5	KNR 0-25 0101/01	Mycie myjką ciśnieniową wodą z dodatkiem detergentów - powierzchni elewacji  elew. zach. - szczyt baszty (10*8)*0,5	m2	40,000
razem			m2	40,000
6	KNR 19-01 0832/03	Analogia: Zabezpieczenie jętek poprzecznych elewacji zachodniej Baszty przed zabrudzeniami siatką 10*1+2*1*2	m2	14,00
razem			m2	14,00
7	KNR 19-01 0832/03	Analogia: Zabezpieczenie jętek poprzecznych szczytu elewacji zachodniej Baszty przed zabrudzeniami siatką i kolcami 3*1,5	m2	4,50
razem			m2	4,50
8		Kalkulacja indywidualna - praca podnośnika do zabezpieczenia siatek przed zabrudzeniem elewacji podnośnik koszowy 6mg 6+6	kpl	12,00
razem			kpl	12,00
<b>Prace zabezpieczające elewacji wschodniej Baszty z podmurowaniem ubytków muru pod okapem dachu wraz z osiatkowaniem</b>				
9	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m  15*9,0	m2	135,00
razem			m2	135,00
10	KNR 0-25 0101/01	Mycie szczotkami - wodą z dodatkiem detergentów - powierzchni elewacji górnej pod okapem elew. wsch. 14*1,0	m2	14,000
razem			m2	14,000
11	KNR 19-01 0832/03	Analogia: Zabezpieczenie elewacji wsch. przed zabrudzeniami siatką  16*1,0+4	m2	20,00
razem			m2	20,00
12		Kalkulacja indywidualna - demontaż i montaż urządzeń monitoringu - obniżenie 1	kpl	1,00
razem			kpl	1,00
13	KNR 19-01 0314/01	Usunięcie przemurowań wtórnych oraz wtórnych zapraw wraz z podmurowaniem ubytków w murze - uzupełnienie cegłą gotycką, z powierzchni murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły		

Renowacja wnętrza parteru Baszty Czarownic w Słupsku, zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniami oraz zabezpieczenie przed zawilgoceniem strefy wejściowej - I etap prac

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			miejsce	4,00
14	TZKNBK IV 5-99/01	Analogia: Uzupelnienie ubytków na ceglach starych lub naprawa części zniszczonych ceglanych, o głębokości cięcia do 5 cm i ponad 0,10 do 0,16 m2 -zarobienie zaprawą Restauriemortel w kolorze cegieł -bez wymiany cegieł 6	msc	6,00
		razem	msc	6,00
15	TZKNBK IV 9-229/01	Spoinowanie murów w pasie okapu z cegły gotyckiej o powierzchni powyżej 2m2 w jednym miejscu- zaprawa do spoinowania Torggler 4% pow. 15*9*0,04	m2	5,40
		razem	m2	5,40
16	TZKNBK IV 5-107/01	Wykucie z powierzchni muru na głębokosc 1/2 cegly, uszkodzonej cegly zabytkowej i wstawienie nowej o strukturze i barwie jak w istniejącym murze	msc	3,00
17		Kalkulacja indywidualna - Montaż odstraszczy dzwiękowych ptaków 2	kpl	2,00
		razem	kpl	2,00
18	KNR 19-01 0118/13	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m3	0,80
19	KNR 19-01 0118/14	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km	m3	0,80
		<b>Zabezpieczenie przed zawilgoceniem strefy wejściowej w elewacji frontowej budynku Baszty Czarownic</b>		
20		Kalkulacja indywidualna - Wykonanie i montaż osłony zabezpieczającej nad wejściem do budynku Baszty Czarownic - wykonanej w robocie kowaskiej artystycznej ze stali, malowanej proszkowo na kolor czarny, przeziernej - wypełnionej płytą poliwęglanową Osłona nad wejściem do Baszty w robocie kowalskiej z wypełnioną płytą poliwęglanową wraz z montażem 1	kpl	1,00
		razem	kpl	1,00